

(表 紙)

	校 長	事 務 長	係 長	係 員							担 当
修 繕 内 訳 書											
施 工 箇 所 西条市丹原町願連寺163番地											
修 繕 名 愛媛県立丹原高等学校農業科特別教棟トイレ修繕業務											
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)											
標準修繕期間 4 月											
愛媛県立丹原高等学校											

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	仮設費						
a	外部足場設置	W10800*D1200*7段		m ²			
b	荷揚げリフト設置	ロータリフトL-240RD		日			
c	仮設間仕切壁設置	W5400+900+900* H2500*1F	18	m ²			
d	アスベスト調査費		1	式			
e	廃棄物処理		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	解体						
a	天井撤去 (木下地含む)	W5000*D5250	26.25	m ²			
b	トイレブース撤去	5箇所	5.00	個			
c	物入れドア撤去	2箇所	2.00	箇所			
d	床タイル撤去	W5000*D5250	26.25	m ²			
e	壁仕上げ材撤去	W5250*H2500*2 W5000*H2500*4	76.25	m ²			
f	入口ドア撤去			箇所			
g	入口ドア枠撤去			箇所			
h	手洗い器撤去	4台	4.00	台			
i	掃除流し撤去	1台	1.00	台			
j	小便器撤去	3箇所	3.00	台			
k	大便器撤去 (紙巻き器含む)	5箇所	5.00	台			
l	鏡撤去	4枚	4.00	枚			
m	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	左官・防水						
a	床モルタル下地調整	W5000*D5250	26.25	m ²			
b	床レベリング	W5000*D5250	26.25	m ²			
c	壁モルタル下地調整	W5250*H2500*2 W5000*H2500*4	76.25	m ²			
d	大便器撤去部防水補修	5箇所	5.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
e	小便器撤去部防水補修	3箇所	3.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
f	手洗い器撤去部防水補修	2箇所	2.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
g	土間排水廻り防水補修	4箇所	4.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
h	大便器新規排水穴廻り防水	4箇所	4.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
i	小便器新規排水穴廻り防水	3箇所	3.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
j	手洗い器新規排水穴廻り防水	2箇所	2.00	式			ウレタン系塗膜防水
k	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	内装						
a	天井インサート・軽天下地	19型 @303	26.25	m ²			
b	天井ケイカル板		26.25	m ²			
c	天井見切り縁		31.00	m			
d	天井点検口 (450)	2箇所	2.00	箇所			
e	天井EP塗装		26.25	m ²			
f	壁 タイル張り			m ²			
g	壁 パネル張り (下地含む)	t=3	76.25	m ²			
h	出隅ジョイナー		31.00	m			
i	パネルシーリング		81.00	m			
j	サッシ廻り仕上げ		2.00	箇所			
k	床 タイル張り		26.25	m ²			
l	巾木タイル		31.00	m			
m	汚垂石	5枚		枚			
o	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	建具・トイレブース						
a	トイレブース	4箇所	4.00	箇所			
b	掃除用具入れドア 片開きドア	W500*H2000	2.00	箇所			
c	取付費	建具工	6.00	人			
d	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	ライニング面台						
a	ライニング面台 (小便器)	19*150*3000	1.00	箇所			
b	ライニング面台 (手洗器)	19*150*2500	2.00	箇所			
c	ライニング面台 (手洗器)	19*150*1200	1.00	箇所			
d	ライニング新設 (ふかし壁)	内装工	10.00	人			
e	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7	給排水衛生設備						
a	衛生器具取付		1.00	式			
b	配管		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-a	衛生器具取付						
	洋風大便器	CES9435R	4.00	台			同等品以上可
	小便器	UFS910W	3.00	台			同等品以上可
	手洗器	LSA125CB	4.00	台			同等品以上可
	鏡	YMK51K	4.00	枚			同等品以上可
	2連紙巻き器	YH650	4.00	個			同等品以上可
	掃除流し	SK22A	1.00	台			同等品以上可
	L型手摺り	T112CL9	2.00	個			同等品以上可
	機器取付作業	設備機械工	8.00	人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-b	配管						
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP100	60.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP75	24.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP50	18.00	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (保温材共)	HIVP20A	20.00	m			
	継手接合材、支持金物		1.00	式			
	床上掃除口		4.00	箇所			
	床排水口		4.00	箇所			
	床下点検口		1.00	箇所			
	配管工費 (斫り外含む) 大便器・小便器配管新設	配管工	10.00	人			
	撤去大便器・小便器配管調整	配管工	2.00	人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8	電気設備						
a	幹線設備		1.00	式			
b	電灯設備		1.00	式			
c	コンセント設備		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-a	幹線設備						
	絶縁電線		20.00	m			
	絶縁ケーブル		20.00	m			
	電線管		10.00	m			
	プルボックス	樹脂防水 400*400*200	1.00	個			同等品以上可
	分電盤	3P30A	1.00	個			
	遮断機	3P75A	1.00	個			
	配線作業	電工	6.00	人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-b	電灯設備						
	絶縁ケーブル		60.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	人感センサー	親機 8A	2.00	個			同等品以上可
	人感センサー	子機 換気扇	2.00	個			同等品以上可
	人感センサー	子機	4.00	個			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 40型 4000lm	2.00	台			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 20型 1600lm	2.00	台			同等品以上可
	照明器具	ダウンライト XND0638WW		台			同等品以上可
	換気扇	VD-23ZB12	2.00	台			同等品以上可
	機器取付・既存撤去	電工	6.00	人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-c	コンセント設備						
	絶縁ケーブル		60.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	埋込コンセント	2P15A	11.00	個			
	機器取付・既存撤去	電工	4.00	人			
	雑材料		1.00	式			