

(表紙)

	校長	事務長	係長	係員							担当
修繕内訳書											
施工箇所 西条市丹原町願連寺163番地											
修繕名 愛媛県立丹原高等学校農業科特別教棟照明器具取替修繕業務											
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)											
標準修繕期間 3 月											
愛媛県立丹原高等学校											

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	照明器具						
	LSS7-4-56 露出型 6900lm	教室	35	台			同等品以上可
	LRS8-4-58 埋込型 6900lm	黒板灯	6	台			同等品以上可
	LSS9-4-37 露出型 4000lm	その他居室、廊下	18	台			同等品以上可
	LSS9-2-30 露出型 3200lm	その他居室、廊下、階段		台			同等品以上可
	防雨型フォールライト LBF3MP/RP-2-13	外灯	8	台			同等品以上可
	天井ホート	天井点検口含む	1	式			
	雑材料		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
B-2	労務費						
	取替作業 (LSS7-4-56 外)	電工 (59台)		人			
	取替作業 (LBF3MP/RP-2-13)	電工 (8台)		人			
	既存吊下げ器具調整	内装工 (35台)		人			
	天井加工	内装工 (59台)		人			
	配線加工	電工 (67台)		人			
	雑材料		1	式			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	処分費						
	産業廃棄物運搬費	混合廃棄物、廃プラ ホート類	1	式			59台
	再資源化運搬費	蛍光管	1	式			67台
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物、廃プラ ホート類	1	式			59台
	再資源化処分費	蛍光管	1	式			67台
	有価物控除	金属くず	1	式			67台
	資源循環促進税	1000円/t	1	式			67台