

(表紙)

	校 長	事務長				設 計 者		検 算	設 計 済
修 繕 内 訳 書									
施 工 箇 所		西条市丹原町願連寺 1 6 3 番地							
修 繕 名		愛媛県立丹原高等学校農業科特別教棟内装修繕業務							
設 計 金 額		(うち消費税及び地方消費税相当額)							
標準修繕期間 120 日									
愛媛県立丹原高等学校									

A-1-1	直接仮設修繕						
	墨出し	仕上 改修修繕	173	m2			
	養生	仕上 改修修繕	173	m2			
	整理清掃後片付け	仕上 改修修繕	173	m2			
	内部足場（直列）	脚立足場 30日 階高4.0m以下 運搬共	63.1	m			
	A-1-1の計						

A-1-2	土修繕						
	床付け	土間撤去部	19.1	m2			
	A-1-2の計						

A-1-3	地業修繕						
	砂利地業	土間下 再生クラッシュラン t-120	2.3	m3			
	土間下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	16.2	m2			
	A-1-3の計						

A-1-4	鉄筋修繕						
	異形鉄筋	SD295 D10	127	kg			
	鉄筋加工組立	土間鉄筋	122	kg			
	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	122	kg			
	スクラップ	H2	▲ 3	kg			
	A-1-4の計						

A-1-5	コンクリート修繕						
	土間コンクリート	F c-18N-15-20	2.8	m3			
	コンクリート打設手間	カート打ち	2.8	m3			
	A-1-5の計						

A-1-6	防水修繕						
	シーリング	建具廻り 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	31.2	m			
	シーリング	面台上 変成シリコン系 (MS-2) 10×5	3.2	m			
	A-1-6の計						

A-1-7	タイル修繕						
	100角磁器質タイル		10.6	m2			
	A-1-7の計						

A-1-8	木修繕						
	転がし床組み	H=179 杉 (加圧注入処理材)	58.2	m2			
	床 構造用合板 t-15.0		58.2	m2			
	床 ラワン合板 t-4.0	T1	58.2	m2			
	壁 木製胴縁	杉 コンクリート面 掲示板下地	11.0	m2			
	壁 ラワン合板張り	TⅡ t-5.5	11.0	m2			
	掲示板木製見切り枠	杉 25×35	24.4	m			
	木製頭つなぎ	杉 25×120	7.6	m			
	木製頭つなぎ	杉 45×120	2.0	m			
	木製見切り枠	杉 25×120	5.4	m			
	木製見切り枠	杉 45×120	6.6	m			
	A-1-8の計						

A-1-9	金属修繕						
	ステンレス巾木	H=100	4.8	m			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	55.6	m ²			
	ステンレス沓摺	t-2.0 30×15 L=2260	1	か所			
	ステンレス沓摺	t-2.0 30×15 L=880	1	か所			
	ステンレス框	170×50 t-2.0 L=1560	1	か所			
	ステンレス框	170×50 t-2.0 L=1660	1	か所			
	ステンレス框	170×50 t-2.0 L=1510+800+150	1	か所			
	ステンレス面台	t-1.5 25×120 L=1500	2	か所			
	出隅コーナー保護材	35×35×1000 軟質塩化ビニル製	3	か所			
	A-1-9の計						

A-1-10	左官修繕						
	(外部)						
	犬走り：モルタル金コテ押エ		1.9	m2			
	コンクリート直押エ	舗装面	1.1	m2			
	(内部)						
	下枠モルタル詰	外部 防水剤入り	5.1	m			
	コンクリート直押え	金ごて	13.5	m2			
	床：高圧洗浄	30～50Mpa	91.5	m2			
	セルフレベルリング	t-10 セメント系	91.5	m2			
	床 タイル下地モルタル		10.6	m2			
	A-1-10の計						

A-1-11	金属製建具修繕						
	AD-1 2枚引きハンガードア ランマFix付き	2585×2450 運搬取付調整共	1	か所			
	AD-2 2枚引きハンガードア ランマFix付き	2585×2320 運搬取付調整共	1	か所			
	AW-1 換気扇用パネル加工	1050×835 運搬取付調整共	1	か所			
	AW-2 換気扇用パネル加工	993.8×835 運搬取付調整共	1	か所			
	AW-3 パネル加工	400×405 運搬取付調整共	1	か所			
	A-1-11の計						

A-1-12	ガラス修繕						
	フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下	2.2	m2			
	学校用型板強化ガラス	TF-4	3.0	m2			
	ガラス止めシーリング	アルミパネル廻り共 (片面寸法)	35.5	片m			
	A-1-12の計						

A-1-13	塗装修繕						
	巾木：E P 塗替え	家具下モルタル面 H=88 下地調整R B種+B種	9.3	m			
	壁：E P 塗替え	モルタル面 下地調整R B種+B種	28.6	m ²			
	梁型：E P 塗替え	モルタル面 下地調整R B種+B種	15.3	m ²			
	額縁：E P 塗替え	木部 下地調整R B種+B種	38.0	m			
	建具開口枠アングル：S O P 塗替え	鉄部 下地調整R B種+錆止めC種+B種	13.3	m			
	自然保護塗料塗り	素地B種+B種 細物 掲示板枠	24.4	m			
	自然保護塗料塗り	素地B種+B種 細物 見切り枠	21.5	m			
	自然保護塗料塗り	素地B種+B種 細物 家具見付	59.1	m			
	A-1-13の計						

A-1-14	内装修繕						
	防滑塩ビシート貼り	乾式厨房用、耐水溶接工法 F S t-2.5	91.5	m2			
	長尺塩ビシート貼り	耐水溶接工法 F S t-2.0	58.2	m2			
	ソフト巾木	H=100	51.4	m			
	ソフト巾木	H=100 (R付)	25.9	m			
	石膏ボード張り	t-12.5 継目処理共	93.4	m2			
	硬質石膏ボード張り	t-12.5	3.1	m2			
	ビニールクロス貼り	量産品 取合いシール共	90.3	m2			
	抗菌メラミン化粧合板貼り	t-3	3.1	m2			
	マグネット用クロス貼り	掲示板面	11.0	m2			
	A-1-14の計						

A-1-15	仕上ユニット及び雑修繕						
	映写用ホワイトボード	3600×1200	1	か所			
	ステンレス一槽シンク	1200×600×800	2	か所			
	下足箱	2100×1785×350	2	か所			
	下足箱	1000×1785×350	1	か所			
	アルミ製室名札	平付 210×120程度	2	か所			
	A-1-15の計						

A-2-1	動力設備						
	電線管	VE22 露出	42.3	m			
	電線管	VE28 露出	21.2	m			
	電線管	VE42 露出	31.9	m			
	金属製可とう電線管	50#・WP	3	箇所			
	露出スイッチボックス	1個用 VE22 1方出	2	個			
	露出スイッチボックス	2個用 VE28 1方出	1	個			
	プルボックス	400×400×300 VE・WP	2	個			
	電線	EM-IE5.5° 管内	56.1	m			
	ケーブル	EM-CE2° -4C 管内	42.3	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -3C 管内	21.2	m			
	ケーブル	EM-CE22° -3C 管内	34.9	m			
	動力コンセント	4P20A 新金P共	2	個			
	動力コンセント	4P30A 新金P共	1	個			
	動力盤 M-1	鋼板製 屋内壁掛型	1	面			

	開閉器盤 S-1 改造	MCB3P100/75A×1増設	1	式			
	A-2-1の計						

A-2-2	電灯・コンセント設備						
	電線管	PF16 隠ぺい	20.5	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	1.0	m			
	電線管	VE22 露出	0.5	m			
	メタルモール	A型	6.6	m			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 C付 樹脂製	5	個			
	丸型露出ボックス	VE22 1方出	1	個			
	メタルモールジャンクションボックス	角型 A型	3	個			
	メタルモールコーナーボックス	A型	1	個			
	メタルモールスイッチボックス	1個用 A型	3	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	10.2	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C モール内	2.8	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	1.4	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF内	8.9	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 隠ぺい	0.3	m			

	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	0.5	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C モール内	3.8	m			
	大角形埋込スイッチ	1P4A(L)×1 新金P共	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	壁埋込型 ワイトP共	1	個			
	大角形埋込コンセント	2P15A×1 新金P共	2	個			
	大角形埋込コンセント	2P15A×2 新金P共	2	個			
	照明器具 イ	LEDフック	1	台			
	換気扇 EF-1	SUS製ウェザーカバー・化粧アタッチメント共	2	台			
	既設壁貫通 25φ	100～150mm	1	箇所			
	A-2-2の計						

A-3-1	ロッカー室改修 衛生器具設備						
	洗面器	LSB125CB 水栓・水石鹸、付属品共	4	組			
	化粧鏡	YM4560A	4	枚			
	横自在水栓	T13UNL13	4	個			
	A-3-1の計						

A-3-2	ロッカー室改修 給水設備						
	硬質塩ビライニング鋼管	(屋内一般) SGP-VB 20A	8.4	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	(屋内一般) SGP-VD 20A	24.3	m			
	止水栓 (弁柵蓋B1)	20A	1	箇所			
	保温工事	インペイ 20A	20.1	m			
	保温工事	屋内露出 20A	4.3	m			
	コア抜き工事	50φ x350L	1	箇所			
	配管分岐	鋼管類 20A	1	箇所			
	根切り	人力	1.0	m ³			
	埋め戻し	人力	1.0	m ³			
	A-3-2の計						

A-3-3	ロッカー室改修 排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	(屋内一般) VP 50A	12.9	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(屋内一般) VP 75A	14.6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(屋内一般) VP 100A	5.0	m			
	床上掃除口	COA-80	2	個			
	保温工事	インペイ 50A	2.0	m			
	保温工事	屋内露出 50A	2.0	m			
	既設桝接続	100A	1	箇所			
	根切り	人力	2.3	m ³			
	埋め戻し	人力	2.3	m ³			
	A-3-3の計						

A-3-4	加工実習室改修 給水設備						
	硬質塩ビライニング鋼管	(屋内一般) SGP-VD 15A	4.8	m			
	ゲートバルブ	JIS5K コア付 15A	3	個			
	配管分岐	鋼管類 20A	3	箇所			
	根切り	人力	0.5	m ³			
	埋め戻し	人力	0.5	m ³			
	A-3-4の計						

A-3-5	加工実習室改修 排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	(屋内一般) VP 50A	7.5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(地下埋設) VP 50A	0.7	m			
	耐熱硬質ポリ塩化ビニル管	(屋内一般) HT-VP 50A	2.8	m			
	コア抜き工事	100φ x350L	1	箇所			
	小口径汚水桝	R-1 樹脂製蓋共 90Y-125-300 501~800H	1	箇所			
	配管分岐	樹脂管類 50A	2	箇所			
	キャップ止め	樹脂管類 50A	5	箇所			
	根切り	人力	1.5	m ³			
	埋め戻し	人力	1.5	m ³			
	A-3-5の計						

A-3-6	加工実習室改修 ガス設備						
	一般配管用鋼管	プラグ止め 15A	1	箇所			
	A-3-6の計						

A-3-7	加工実習室改修 撤去処分						
	(衛生器具設備)						
	カップリング水栓	T28AUNH13	1	個			
	水栓柱	75□ 1100H SUS	1	組			
	(蒸気設備)						
	配管用炭素鋼鋼管	(屋内露出) SGP-黒 20A	20.7	m			
	保温工事	屋内露出 20A	17.1	m			
	配管継手 (石綿保温)	アスベスト除去工事 20A、継手部分8か所	1	式			
	配管切断	25A、プラグ止め処理	1	箇所			
	配管切断	25A、キャップ止め処理	1	箇所			
	圧力計	20A	1	個			
	ゲートバルブ	20A	1	個			
	スチームサイレンサー	20A 鋳鉄	1	個			

	(ガス設備)						
	ヒューズガス栓	15A 二口	1	個			
	(発生材運搬費)						
	混合廃棄物		0.01	m3			
	硝子陶磁器類		0.08	m3			
	石綿含有保温材等		0.03	m3			
	(発生材処分費)						
	混合廃棄物		0.01	t			
	硝子陶磁器類		0.01	t			
	石綿含有保温材等		0.01	t			
	金物類 鉄屑H2	有価物控除	0.03	t			

	(資源環境促進税)						
	混合廃棄物		0.01	t			
	硝子陶磁器類		0.01	t			
	石綿含有保温材等		0.01	t			
	A-3-7の計						

A-4-1	解体						
	コンクリートカッター切り	土間 集塵式カッター	56.2	m			
	コンクリートカッター切り	舗装 集塵式カッター	4.6	m			
	土間コンクリート 撤去	モルタル共 有筋	2.9	m3			
	土間コンクリート 撤去	舗装 無筋	0.1	m3			
	基礎コンクリート 撤去	器具 無筋	0.2	m3			
	木造簡易間仕切り 撤去		24.3	m2			
	U字溝蓋撤去	W=150 グレーチング 受枠共	6.0	m			
	コンクリート柵 撤去	既製品 (コンクリートフタ付) 300×300×H650	1	か所			
	コンクリート柵 撤去	既製品 (縞鋼板蓋枠共) 450×450×H650	1	か所			
	黒板 撤去	W1600×H8000 アルミ枠	1	か所			
	小型圧力容器 撤去	処分共 サムソン KFX8501 架台共	1	か所			
	二重釜 撤去	処分共	1	か所			
	ホームシーマー 撤去	処分共	1	か所			
	スコップ掛 撤去	スチール80×65	14.3	m			

	鉤掛① 撤去	270 (360) ×1040 L=4,000	1	か所			
	鉤掛② 撤去	280 (480) ×800 L=4,925	1	か所			
	木製ドア 撤去	900×1890	2	か所			
	頭つなぎ 撤去	40×50	6.0	m			
	ハンガー掛け 撤去	SUS 34Φ t-1.65 L-40×40×3下地	23.8	m			
	下足箱① 撤去	1800×1020×250 木製	1	か所			
	下足箱② 撤去	3630×740×300 スチール製	1	か所			
	下足箱③ 撤去	3630×740×300 スチール製	1	か所			
	下足箱④ 撤去	1800×1810×320 木製	1	か所			
	下足箱⑤ 撤去	1090×1820×300 木製	1	か所			
	下足箱⑥ 撤去	2080×600×300 木製	1	か所			
	木製スノコ① 撤去	3660×760×55	1	か所			
	木製スノコ② 撤去	2970×1340×55	1	か所			
	木製スノコ③ 撤去	3980×980×55	1	か所			
	木製スノコ④ 撤去	3930×485×55	1	か所			

	木製スノコ⑤ 撤去	2820×700×55	1	か所			
	木製スノコ⑥ 撤去	2820×700×55	1	か所			
	軽量バランスシャッター撤去	S S - 1 2520×1800	1	か所			
	軽量バランスシャッター撤去	S S - 2 2390×1800	1	か所			
	フロートガラス撤去	S-3	1.9	m2			
	A-4-1の計						

A-4-2	発生材運搬費						
	鉄筋切断	集積共	2.9	m3			
	再資源化運搬費	コンクリート 積込共	3.3	m3			
	再資源化運搬費	木材 積込共	1.2	m3			
	産業廃棄物運搬費	硝子・陶磁器類 積込共	0.01	m3			
	A-4-2の計						

A-4-3	発生材処分費						
	再資源化処分費	コンクリート	7.7	t			
	再資源化処分費	木材	0.6	t			
	産業廃棄物処分費	硝子・陶磁器類	0.01	t			
	有価物処分費	鉄筋、鉄加工物 鉄屑H2	0.6	t			
	有価物処分費	ステンレス屑	0.1	t			
	資源循環促進税		0.01	t			
	A-4-3の計						